

Ogłoszenie nr 500142699-N-2018 z dnia 21-06-2018 r.

Głogów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 576651-N-2018

Data: 21.06.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Głogów, Krajowy numer identyfikacyjny 390647311, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 836 55 55, e-mail gminaglogow@wp.pl, faks 076 836 55 67.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 2

W ogłoszeniu jest: 2. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w Borku Wykonanie mechaniczne koryta na całej szerokości jezdni. Roboty ziemne - należy zahumusować stary ślad drogi, resztę humusu wbudować w skarpy nasypów w granicy działki drogowej. Wyprofilować i zagęścić podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Wykonać i zagęścić mechanicznie warstwy odsączające piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Wykonać podbudowę z kruszyw naturalnych łamanych grubość warstwy dolnej po zagęszczeniu 20 cm.

Wykonać ławy betonowe z oporem pod krawężniki. Montaż krawężników betonowych leżących o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo – piaskowej. Montaż krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x22 na podsypce cementowo – piaskowej.

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm szarej, układanej na podsypce z mialu bazaltowego. Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa dolna tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm. Regulacja pionowa studzienek - włazy kanałowe, zawory wodociągowe. 3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w: 3.1. Przedmiarach robót które są dokumentem pomocniczym przy wycenie zał. nr 7 do SIWZ 3.2. Istotnych postanowieniach umowy (IPU) – zał. nr 1 do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: 2. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w Borku dz. ewid. nr 84/1 obręb Borek - Zabornia Wykonanie mechaniczne koryta na całej szerokości jezdni. Roboty ziemne - należy zahumusować stary ślad drogi, resztę humusu wbudować w skarpy nasypów w granicy działki drogowej. Wyprofilować i zagęścić podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Wykonać i zagęścić mechanicznie warstwy odsączające piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Wykonać podbudowę z kruszyw naturalnych łamanych grubość warstwy dolnej po zagęszczeniu 20 cm. Wykonać ławy betonowe z oporem pod krawężniki. Montaż krawężników betonowych leżących o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo – piaskowej. Montaż krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x22 na podsypce cementowo – piaskowej. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm szarej, układanej na podsypce z mialu bazaltowego. Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa dolna tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm. Regulacja pionowa studzienek - włazy kanałowe, zawory wodociągowe. 3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w: 3.1. Przedmiarach robót które są dokumentem pomocniczym przy wycenie zał. nr 7 do SIWZ 3.2. Istotnych postanowieniach umowy (IPU) – zał. nr 1 do SIWZ