

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
Obiekt 1 Roboty remontowe budowlane			
Element robót 1.1 Roboty remontowe .- pokrycie papowe .			
Pozycja 1.1.1	KNR 0401-0519-06 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa.	m2	162,000
		13,50*12,0 =	162,000
Pozycja 1.1.2	KNR 0401-0519-07 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa. Krotność = 2,00	m2	162,000
Pozycja 1.1.3	KNR 0401-0535-02 Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku.- obróbki	m2	17,210
		(13,5+8,0-2*3,45)*2*0,25 =	7,300
		(12,0+2*3,5)*0,25 =	4,750
		(0,4*4+0,82*3+0,4*2+1,48*2+0,4*2+1,26*2+1,3*2)*0,25 =	3,435
		(0,4*2+1,3*2+1,35*2+0,4*2)*0,25 =	1,725
		Razem:	17,210
Pozycja 1.1.4	KNR 0403-1138-01 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z płyt panwiowych.	szt.	30,000
Pozycja 1.1.5	KNR 0403-1140-05 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownika lub prętu.	m	58,500
		12,5*2+21,5+12 =	58,500
Pozycja 1.1.6	Kalk I Wywóz i utylizacja odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.	t	8,905
		162,0*0,02*2,5 =	8,100
		17,21*0,006*7,8 =	0,805
		Razem:	8,905
Pozycja 1.1.7	KNR 0028-2620-01 Przygotowanie starego podłoża , oczyszczenie mechaniczne i zmycie.	m2	162,000
Pozycja 1.1.8	KNR 0401-0523-09 Uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym.- analogia - wypełnienie spękań podłoża betonowego- pęknięć i zarysowań.- specjalistyczne masy dekarские.	m2	8,000
Pozycja 1.1.9	KNR 0202-0602-01 Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe, poziome z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa.	m2	162,000
Pozycja 1.1.10	KNR 0202-0602-02 Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe, poziome z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa.	m2	162,000
Pozycja 1.1.11	KNR (w) 0202-0504-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna pokrycie papa termozgrzew. dwuwarstwowe.- należy zastosować kompletny system wybranego producenta np: Szybki Syntan SBS wentylacja Icopal lub równoważny.+ obróbki.	m2	197,131
		162,0*1,1+17,21*1,1 =	197,131

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
Pozycja 1.1.12	KNR 0202-0506-02b Różne obróbki z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.	m2	17,210
Pozycja 1.1.13	KNR 0202-0506-06a Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm.- wykonanie daszków z blachy ocynkowanej na kominkach wentylacyjnych.	szt.	4,000
Pozycja 1.1.14	KNR 0401-0350-01 Rozebranie kominów wolnostojących.- kominy na dachu, wraz z transportem gruzu z dachu. wsp. R = 2,000	m3	1,295
		0,82*0,82*1,54 =	1,035
		1,3*0,4*0,5 =	0,260
	Razem:		1,295
Pozycja 1.1.15	KNR 0202-0122-01 Kominy wolnostojące z cegieł, wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 x 1/2 cegły na 1 m3 komina.- z klinkieru - cegła pełna 350, z zafugowaniem zaprawą do klinkieru.	m3	1,596
		0,82*0,82*1,6 =	1,076
		1,3*0,4*1,0 =	0,520
	Razem:		1,596
Pozycja 1.1.16	KNR 0202-0219-05a Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm.- czapka na kominie. wsp. R = 2,000	m2	1,930
		1,0*1,0+1,55*0,6 =	1,930
Pozycja 1.1.17	KNR 0508-0604-03 Montaż zwodów poziomych nienaprzężonych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie. + zwody na kominie.	m	58,500
Pozycja 1.1.18	KNR 0508-0619-06 Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej, połączenie drut - płaskownik.	szt.	10,000
Pozycja 1.1.19	Kalk Pomiary odgromówki - protokół	kpl.	1,000
Pozycja 1.1.20	KNR 0401-0726-01a Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (wapno gaszone) ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1 m2 .- uzupełnienie ubytków na kominach wentylacyjnych.	m2	8,211
		0,4*4*0,6+1,48*2*0,5+1,26*2+0,7+0,4*4*0,7+1,35*2*0,53 =	8,211
Pozycja 1.1.21	KNR 0028-2620-01 Przygotowanie starego podłoża , oczyszczenie mechaniczne i zmycie.	m2	8,211
Pozycja 1.1.22	KNR 0028-2620-02 Przygotowanie starego podłoża , zagruntowanie powierzchni.	m2	8,210

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
Pozycja 1.1.23	KNR 0202-1505-11b Malowanie farbą emulsyjną Polinit betonu zewnętrznego, bez gruntowania, dwukrotne.	m2	16,420
		8,21*2 =	16,420
Pozycja 1.1.24	KNR 0401-1212-28b Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową.-maszty anatenowe + czyszczenie, miniowanie. Krotność = 2,00	m	3,000
Pozycja 1.1.25	KNR 0401-1212-26 Minowanie rynien i rur spustowych.- rura wywiewna żeliwna	m	4,800
Pozycja 1.1.26	Kalk Montaż wyłazu dachowego DRC-CP2 wraz z rozbiórką starego.	kpl.	1,000
		4*1,2 =	4,800
Element robót 1.2 Roboty remontowe- klatka schodowa.			
Pozycja 1.2.1	KNR 0403-0601-03a Analogia - montaż i demontaż lamp z itp z zabezpieczeniem na czas remontu i umyciem.	szt.	2,000
Pozycja 1.2.2	KNNR 0009-0305-03 Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych. Demontaż przewodów o łącznym przekroju do 30 mm2.-analogia montaż i demontaż korytek instalacyjnych. wsp. R = 2,000	m	4,000
Pozycja 1.2.3	KNR (w) 0401-1216-01 Analogia - zabezpieczenie drzwi wejściowych , do mieszkań i okna folią.	m2	7,615
		3*1,0*2,0+0,95*1,7 =	7,615
Pozycja 1.2.4	KNR 0401-0701-07 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach.	m2	3,000
Pozycja 1.2.5	KNNR 0002-0903-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie. ŚCIANY - preparat odgrzybiający.	m2	3,000
Pozycja 1.2.6	KNR 0401-0710-01a Uzup. tynków wew. zwykłych kat. II z zaprawy cemen-wap.(wapno gaszone) na ścian. płaskich i słup. prostokąt., na podłożu z cegieł, pustaków ceram., gazobet. i pianobet.-pow. otynk. w jednym miejscu w m2 do 1.	m2	3,000
Pozycja 1.2.7	KNR 0033-2622-02a Roboty uzupełniające - wykończenie z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej, zaprawa Sto-Armierunsputz.- analogia - zaszpachlowanie rys i pęknięć zaprawami z włóknami + siatka zbrojąca.	m	6,000
Pozycja 1.2.8	KNR 0401-1202-08 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych - zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2. - SUFIT.	m2	17,737
		1,25*2,87+2,87*4,93 =	17,737

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
Pozycja 1.2.9	KNR 0401-1202-09 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych - zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. ŚCIANY. wsp. R = 1,500	m2	109,980
		$(2,87*2+4,93*2)*7,05$	=
Pozycja 1.2.10	KNR 0401-1208-02 Ługowanie farby z tynków ścian.- zeszkobanie starej lamperii.	m2	43,410
		$(2,87*2+3,8*2)*1,5$	=
		$(2,87*2+4,93*2)*1,5$	=
		Razem:	43,410
Pozycja 1.2.11	KNR 0401-1208-02 Analogia -zmycie i przeszlifowanie biegów i spoczników obłożonych masą lastriko.	m2	18,479
		$(1,07+0,6+4,93*2+2,87*2)*1,07$	=
Pozycja 1.2.12	KNR (w) 0401-1212-09 Miniowanie farbą olejną do gruntowania krat i balustrad z prętów ozdobnych.- z oczyszczeniem z brudu i rdzy. wsp. R = 2,000	m2	11,220
		$(0,6+3,2+1,2+3,2+2,0)*1,1$	=
Pozycja 1.2.13	KNR (w) 0401-1212-08b Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych.- przewidzieć montaż nowego pochwyty PVC.	m2	11,220
Pozycja 1.2.14	KNR (w) 0401-1212-56 Miniowane kratki, drzwiczek wentylacyjnych itp. o powierzchni do 0,1 m2.- drzwiczki do szafek elektrycznych i bezpiecznikowych.	szt.	2,000
Pozycja 1.2.15	KNR (w) 0401-1209-04a Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1 m2 uprzednio malowanej.- drzwi .+ ościeżnice.	m2	6,000
		$1,0*2,0*3$	=
Pozycja 1.2.16	KNR 0401-0919-20 Wymiana okuć drzwiowych - klamek z sztyldami.	szt.	2,000
Pozycja 1.2.17	KNR 0401-0919-24 Wymiana okuć drzwiowych - zamków wpuszczanych zwykłych.	szt.	2,000
Pozycja 1.2.18	KNNR 0002-0903-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie.- grunt z piaskiem kwarcowym.-sufit	m2	17,730
Pozycja 1.2.19	KNNR 0002-0903-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie.- ściany- grunt z piaskiem kwarcowym.	m2	109,980
Pozycja 1.2.20	KNR 0401-0322-03 Obsadzenie narożników stalowych - analogia - obsadzenie listwy narożnej.	szt.	23,250
		$3*5,0+1,0*4+1,7*2+0,85$	=
			23,250

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
		Przedmiar	
Pozycja 1.2.17	KNR 0401-0919-24 Wymiana okuć drzwiowych - zamków wpuszczanych zwykłych.	szk.	2,000
Pozycja 1.2.18	KNNR 0002-0903-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie, - grunt z piaskiem kwarcowym, -sufit	m2	17,730
Pozycja 1.2.19	KNNR 0002-0903-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie, - ściany- grunt z piaskiem kwarcowym.	m2	109,980
Pozycja 1.2.20	KNR 0401-0322-03 Obsadzenie narożników stalowych - analogia - obsadzenie listwy narożnej.	szk.	23,250
		$3*5,0+1,0*4+1,7*2+0,85$	=
Pozycja 1.2.21	KNR 0202-2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, stropów, na podłożu z tynku, wykonywane ręcznie, + siatki antyrysowe.	m2	17,730
Pozycja 1.2.22	KNR 0202-2009-08 Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm.	m2	17,730
Pozycja 1.2.23	KNR 0202-2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, ścian, na podłożu z tynku, wykonywane ręcznie, + narożniki systemowe w krawędziach wypukłych.	m2	109,980
Pozycja 1.2.24	KNR 0202-2009-07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm.	m2	109,980
Pozycja 1.2.25	KNNR 0002-0904-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie, - sufit	m2	17,730
Pozycja 1.2.26	KNNR 0002-0904-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie, - ściany	m2	109,980
Pozycja 1.2.27	KNR 0401-1212-28a Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania.	m	3,000
Pozycja 1.2.28	KNR 0202-1505-01a Malowanie farbą emulsyjną Polinit tynków gładkich, wewnętrznych, bez gruntowania, dwukrotne, -silikonowa biała.	m2	17,730

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
	Przedmiar		
Pozycja 1.2.29	KNR 0202-1505-01a Malowanie farbą emulsyjną Polimit tynków gładkich wewnątrznych bez gruntowania, dwukrotne - ściany - lateksowa farba do wnętrz - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2	109,980
Pozycja 1.2.30	KNR 0401-1210-10b Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2.	m2	12,000
Pozycja 1.2.31	KNR 0401-1212-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie szafek instalacyjnych.	m2	0,320
	0,4*0,4*2 =		0,320
Pozycja 1.2.32	KNR 0202-1504-02c Malowanie deborową farbą olejną tynków wewnętrznych, dwukrotne, z dwukrotnym szpachlowaniem - wykonanie lamperii olejnej - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	43,410
Pozycja 1.2.33	KSNR 0009-0402-02 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych - demontaż włączników itp. i ponowny montaż nowych.	szt.	3,000
Pozycja 1.2.34	KNR (w) 0202-1601-01 Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach rusztowanie na stemplach I-pomostowe do robót na sufitach, pomieszc. do 5m.	m2	17,730
koniec wydruku			