

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jarzębinowej w Wilkowie

ADRES INWESTYCJI : Wilków, ul. Jarzębinowa

INWESTOR : Gmina Głogów

ADRES INWESTORA : 67-200 Głogów, ul. Piaskowa 1

BRANŻA : DROGI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewelina Dragań - projektant

DATA OPRACOWANIA : 10.12.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.12.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jarzębinowej w miejscowości Wilków					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	dane rynkowe	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania drogi) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonawczej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNNR 6 d.1 0801-02 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa i gruzu, gr. średnio 15 cm mechanicznie	m ²		
		450	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
3	KNR 2-01 d.1 0214-04 + KNR 2-01 0206-04 analogia	Załadunek spryzmowanego gruzu koparko-ładowarką o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko znalezione staraniem wykonawcy robót	m ³		
		poz.2*0.15	m ³	67.50	
				RAZEM	67.50
4	dane rynkowe	Koszt składowania i utylizacji gruzu betonowego, kruszywa na składowisku znalezionym staraniem wykonawcy robót	m ³		
		poz.3	m ³	67.50	
				RAZEM	67.50
2 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA					
5	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm Grubość konstrukcji 46 cm Rozbiórki 15 cm	m ²		
		poz.9	m ²	432.30	
				RAZEM	432.30
6	KNR 2-31 d.2 0102-01 analogia	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie i kruszywie - 10 cm głębokości koryta pod pobocza	m ²		
		poz.13	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
7	KNR 2-01 d.2 0214-04 + KNR 2-01 0206-04 analogia	Załadunek spryzmowanego urobku koparko-ładowarką o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko znalezione staraniem wykonawcy robót	m ³		
		poz.5*0.31+poz.6*0.10	m ³	143.31	
				RAZEM	143.31
8	dane rynkowe	Koszty składowania i utylizacji urobku na składowisku znalezionym staraniem wykonawcy	m ³		
		poz.7	m ³	143.31	
				RAZEM	143.31
3 BUDOWA NAWIERZCHNI I ELEMENTÓW ULIC					
9	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		poz.10	m ²	432.30	
				RAZEM	432.30
10	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm jezdnia <jezdnia>poz.12 <poszerzenie pod krawężnik>poz.14*0.30	m ²		
			m ²	381.00	
			m ²	51.30	
				RAZEM	432.30
11	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm <jezdnia>poz.12	m ²		
			m ²	381.00	
				RAZEM	381.00
12	KNR 2-31 d.3 0511-04 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce z miálu kamiennego 0/5 gr. 3 cm	m ²		
		381	m ²	381.00	
				RAZEM	381.00
13	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Pobocze z kruszywa łamanego 0/31.5 - o grubości po zagęszczeniu 10 cm <pobocza> 93	m ²		
			m ²	93.00	
				RAZEM	93.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 d.3 0403-05	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 171	m m	171.00	
				RAZEM	171.00
15	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.065*poz.14	m ³ m ³	11.12	
				RAZEM	11.12
16	dane rynko- d.3 we	Nawiązanie wysokościowe do istniejących zjazdów - materiał kruszywo łamane 0/31.5 2*3*3*0.15	m ³ m ³	2.70	
				RAZEM	2.70
4		ROBOTY INNE			
17	KNR 2-31 d.4 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
18	KNR 2-21 d.4 0201 0218 0401 Scalona	Założenie trawników, w tym przygotowanie podłoża, zakup, dowóz i rozściele- nie humusu gr.10 cm, obsianie mieszanką traw 59*2.0	m ² m ²	118.00	
				RAZEM	118.00