PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej - ulicy Leśnej w Wilkowie (tylko zjazdy)
ADRES INWESTYCJI : Wilków, ul. Leśnej
INWESTOR : Gmina Głogów
ADRES INWESTORA : 67-200 Głogów, ul. Piaskowa 1
BRANŻA : DROGI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewelina Dragań - projektant
DATA OPRACOWANIA : 07.01.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.01.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej - ulicy Leśnej w miejscowości Wilków					
1		**ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm Grubość konstrukcji 31 cm poz.4	m2 m2	 174.00	
				RAZEM	**174.00**
2 d.1	KNR 2-01 0214-04 + KNR 2-01 0206-04 analogia	Załadunek spryzmowanego urobku koparko-ładowarką o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. II-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko znalezione staraniem wykonawcy robót poz.1*0.31	m3 m3	 53.94	
				RAZEM	**53.94**
3 d.1	dane rynkowe	Koszty składowania i utylizacji urobku na składowisku znalezionym staraniem wykonawcy poz.2	m3 m3	 53.94	
				RAZEM	**53.94**
2		**BUDOWA NAWIERZCHNI I ELEMENTÓW ZJAZDU**			
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.5	m2 m2	 174.00	
				RAZEM	**174.00**
5 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm jezdnia poz.6	m2 m2	 174.00	
				RAZEM	**174.00**
6 d.2	KNR 2-31 0511-04 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce z miału kamiennego 0/5 gr. 3 cm 174	m2 m2	 174.00	
				RAZEM	**174.00**
7 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 108	m m	 108.00	
				RAZEM	**108.00**
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 0.035*poz.7	m3 m3	 3.78	
				RAZEM	**3.78**
9 d.2	dane rynkowe	Nawiązanie wysokościowe do terenu obok - materiał kruszywo łamane 0/31.5 15*0.15	m3 m3	 2.25	
				RAZEM	**2.25**