


- UWAGI:
1. Do zwodów na dachu przyłączyć wszystkie wystające ponad dach części budynku takie jak: kominki wentylacyjne, dachy itp.
 2. Przewody odprowadzające prowdzić w rurze RVS 18 p/t
 3. Wszystkie przewody uziemujące robocze wykonać bednarą FeZn 25x4mm.
 4. Rysunek niniejszy rozpatrywać łącznie z planami architektonicznymi, konstrukcyjnymi oraz planem instalacji odgromowej obiektu.

- instalacja odgromowa z drutu fi 8mm FeZn
- zwód odprowadzający stalowy ocynk. fi 8mm FeZn

67-200 Gliogów, ul. grodzka 4, Tel. 608694496 tel/fax 76 852-16-22, e-mail: biuro@proma-bud.pl		Branża:	
		ELEKTRYCZNA	
Obiekt:	Budynek oświetły i Przedszkola	Nr rys.:	E21
Lokalizacja:	Serby, dz: 103/2, gm. Głogów	Skala:	1 : 100
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU SEG. B - Inst. oświetlenia	Stadium:	P.B.W
Projektant:	tech. Jacekty Poręba	Data:	12.2015
Sprawdzający:	mgr inż. Artur Mielcarek	Upr. bud.:	5776/Lw
Asystent:	Paweł Macher	spec. instal. inż.:	WKP/0102/PODE/03
		spec. instalacyjnej:	