



LEGENDA:

- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 30X15CM UŁOŻONY "NA PŁASK"
- PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 30X8CM
- PROJ. NAWIERZCHNIA DROGI - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR. 8CM SZARA NA 5CM PODSYPCE CEM. - PIASK. 1:4 I 25CM PODBUDOWIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE 0/31,5MM
- PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR. 8CM CZERWONA NA 5CM PODSYPCE CEM. - PIASK. 1:4 I 20CM PODBUDOWIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE 0/31,5MM
- PROJ. NAWIERZCHNIA DOJŚĆ DO FURTEK/UTWARDZENIA TERENU - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR. 8CM NA 5CM PODSYPCE CEM. - PIASK. 1:4 I 20CM PODBUDOWIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE 0/31,5MM
- PROJ. UPORZĄDKOWANIE TERENU Z HUMUSOWANIEM GR.20CM I OBSIANIEM MIESZANKĄ TRAW

| | | | |
|--|-------|---|---------|
| PROGAMP | | TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21 | |
| Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA | | Inwestor: | |
| Objekt: DROGOWA | | Gmina Głogów ul. Piaskowa 1 67-200 Głogów | |
| Przedmiot: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ. NR 132; 131; 127) Z UTWARDZENIEM TERENU NA DZ. NR 40/2 W M. KRZEKOTÓW | | Adres inw.: powiat głogowski gmina Głogów m. Krzekotów | |
| KONIEC OPRACOWANIA: 0+329.00 | | | |
| Zakres: | drogi | Numer upr. | Podpis |
| Skala: | 1:500 | Nr rys. | 2.2 |
| | | Data: | 08/2019 |