

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont budynku GOK					
1 Scena					
1	d.1	Prace porządkowe - przeniesienie i zabezpieczenie mebli scenicznych	kpl.		
		wycena indywidualna			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		5.50*7.60	m ²	41.800	
				RAZEM	41.800
3	d.1	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		5.50*7.60	m ²	41.800	
				RAZEM	41.800
4	d.1	Rozebranie legarów	m		
		(5.50*7.60)*3.00	m	125.400	
				RAZEM	125.400
5	d.1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
		(5.50*7.60)	m ²	41.800	
				RAZEM	41.800
6	d.1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m ²		
		(5.50*7.60)	m ²	41.800	
				RAZEM	41.800
7	d.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		6.00*0.50	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
8	d.1	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego - bez kosztu grzejnika	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	d.1	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	szt. grzejników		
		2	szt. grzejników	2.000	
				RAZEM	2.000
10	d.1	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych - roboty w budowlach na wys. 4-12 m - bez kosztu opraw	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	d.1	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		1.20*1.00	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
12	d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1.20*1.00	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
13	d.1	Wykonanie tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na ościeżach	m		
		5.50*0.50	m	2.750	
				RAZEM	2.750
14	d.1	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie	m ²		
		5.50*7.60+(5.50+7.60+5.50)*4.30+poz.12	m ²	122.980	
				RAZEM	122.980
15	d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		5.50*7.60	m ²	41.800	
				RAZEM	41.800
16	d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(5.50+7.60 +5.50)*4.30+poz.12	m ²	81.180	
				RAZEM	81.180

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0411-02 analogia	Wykonanie elementów podłóg z desek - legary (5.50*7.60)*3.00	m m	 125.400	 125.400
18	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm (5.50*7.60)	m ² m ²	 41.800	 41.800
19	KNR 4-01 d.1 0409-01 analogia	Wykonanie ślepej podłogi z dwóch warstw opłyty OSB gr. 12 mm ułożonych krzyżowo (5.50*7.60)	m ² m ²	 41.800	 41.800
20	KNR 2-02 d.1 1110-03	Podłoga z desek struganych (okrętówka) (5.50*7.60)	m ² m ²	 41.800	 41.800
21	KNP 02 d.1 1105-03.01 analogia	Zgrubne szlifowanie mechaniczne podłóg drewnianych (5.50*7.60)	m ² m ²	 41.800	 41.800
22	KNP 02 d.1 1105-03.02	Wykańczające szlifowanie mechaniczne podłóg drewnianych (5.50*7.60)	m ² m ²	 41.800	 41.800
23	KNNR 3 d.1 0807-06	Trzykrotne lakierowanie podłóg drewnianych (5.50*7.60)	m ² m ²	 41.800	 41.800
24	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach (5.50*7.60)	m ² m ²	 41.800	 41.800
25	KNR 2-02 d.1 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (5.50+7.60+5.50)*4.30+poz.12	m ² m ²	 81.180	 81.180
26	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi , zmywalnymi tynków wewnętrznych sufitów 5.50*7.60	m ² m ²	 41.800	 41.800
27	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie ścian farbami akrylowymi , zmywalnymi w kolorze (5.50+7.60+5.50)*4.30+poz.12	m ² m ²	 81.180	 81.180
28	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych ścian w kolorze (5.50+7.60+5.50)*4.30+poz.12	m ² m ²	 81.180	 81.180
29	KNR 4-01 d.1 1208-01 analogia	Dwukrotne lakierowanie ścian malowanych farbami emulsyjnymi lakierem akrylowym , transparentnym firmy DEKORAL (5.50+7.60+5.50)*2.00	m ² m ²	 37.200	 37.200
2 Sala główna				RAZEM	37.200
30	d.2 wycena indywidualna	Zabezpieczenie istniejącej podłogi - karton+plyta pilśniowa twarda+karton+folia osłonowa 17.50*13.00	m ² m ²	 227.500	 227.500
31	KNR 4-01 d.2 0429-04 analogia	Rozebranie boazerii drewnianej 15.00	m ² m ²	 15.000	 15.000
32	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
33	KNR 4-02 d.2 0516-04	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego - bez kosztu grzejnika 8	kpl. kpl.	 8.000	 8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 0-31 d.2 0218-05	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji		RAZEM	8.000
		8	szt. grzejników szt. grzejników	8.000	
35	KNR 4-03 d.2 0602-02 z.o.3.1. 9901-11	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych - roboty w budowlach na wys. 4-12 m - bez kosztu opraw (uwzględnić koszt mocowania w nowym suficie z płyt g-k)	szt.	RAZEM	8.000
		12	szt.	12.000	
36	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.20*1.20*3*0.24+1.10*2.10*0.24+2.60*2.60*0.24	m ³	RAZEM	12.000
			m ³	3.214	
37	KNR 4-01 d.2 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek (2.50+2.50)*0.30*0.38	m ³	RAZEM	3.214
			m ³	0.570	
38	KNR 4-01 d.2 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 3.00*3*2	m	RAZEM	0.570
			m	18.000	
39	KNR 4-01 d.2 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 2.20*0.50*2	m ²	RAZEM	18.000
			m ²	2.200	
40	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 3.00*3*2	m	RAZEM	2.200
			m	18.000	
41	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2.50*0.38*2	m ²	RAZEM	18.000
			m ²	1.900	
42	KNR 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2.50*0.38*2	m ²	RAZEM	1.900
			m ²	1.900	
43	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 1.20*1.20*3*2+1.10*2.10*2+2.60*2.60*2	m ²	RAZEM	1.900
			m ²	26.780	
44	KNR 4-01 d.2 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (2.50+2.20+2.20)*2	m	RAZEM	26.780
			m	13.800	
45	KNR 9-09 d.2 0302-04 analogia	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie podwójnym 17.50*13.00	m ²	RAZEM	13.800
			m ²	227.500	
46	KNR 9-12 d.2 0301-08	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 39 gr.15 cm układanymi nad sufitem podwieszanym 17.50*13.00	m ²	RAZEM	227.500
			m ²	227.500	
47	KNR K-05 d.2 0103-01 analogia	Mocowanie folii paroprzepuszczalnej, zbrojonej na ruszcie metalowym 17.50*13.00	m ²	RAZEM	227.500
			m ²	227.500	
48	KNR-W 2-17 d.2 0139-03 analogia	Wymiana anemostatów kwadratowych o obwodzie do 1600 mm 4	szt.	RAZEM	227.500
			szt.	4.000	
49	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie (17.50+13.00)*2*5.00	m ²	RAZEM	4.000
			m ²	305.000	
				RAZEM	305.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17.50*13.00	m ²		
			m ²	227.500	
				RAZEM	227.500
51	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.49	m ²		
			m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
52	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 17.50*13.00	m ²		
			m ²	227.500	
				RAZEM	227.500
53	KNR 2-02 d.2 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.51	m ²		
			m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
54	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowanymi , zmywalnymi tynków wewnętrznych sufitów poz.47	m ²		
			m ²	227.500	
				RAZEM	227.500
55	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie ścian farbami akrylowymi , zmywalnymi w kolorze poz.49	m ²		
			m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
56	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych ścian w kolorze poz.49	m ²		
			m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
57	KNR 4-01 d.2 1208-01 analogia	Dwukrotne lakierowanie ścian malowanych farbami emulsyjnymi lakierem akrylowym , transparentnym firmy DEKORAL (17.50+13.00)*2*2.00	m ²		
			m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
58	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia - drzwi dwuskrzydłowe , systemowe (szczegóły wykonania i funkcję uzgodnić z Użytkownikiem) 2.14*2.10*2	m ²		
			m ²	8.988	
				RAZEM	8.988
59	NNRNKB d.2 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych gr. 2 cm na spoiwie poliestrowym 1.80*4	m		
			m	7.200	
				RAZEM	7.200
3 Kuchnia					
60	KNR 4-04 d.3 0504-01	Rozebranie posadzek lastrykowych 5.50*5.90	m ²		
			m ²	32.450	
				RAZEM	32.450
61	KNR 4-01 d.3 0211-01 analogia	Skucie betonu przy głębokości skucia do 2,50 cm na podłogach Krotność = 1.5 5.50*5.90	m ²		
			m ²	32.450	
				RAZEM	32.450
62	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.50*5.90	m ²		
			m ²	32.450	
				RAZEM	32.450
63	NNRNKB d.3 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2.5 cm 5.50*5.90	m ²		
			m ²	32.450	
				RAZEM	32.450
64	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie - sufit 5.90*5.50	m ²		
			m ²	32.450	
				RAZEM	32.450
65	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.64	m ²		
			m ²	32.450	
				RAZEM	32.450
66	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi , zmywalnymi tynków wewnętrznych sufitów poz.64	m ²		
			m ²	32.450	
				RAZEM	32.450

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	NNRNKB d.3 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych gr. 2 cm na spoiwie poliestrowym 1.20*2	m		
			m	2.400	
				RAZEM	2.400
68	KNR 4-01 d.3 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych 1.05*2.10	m ²		
			m ²	2.205	
				RAZEM	2.205
69	KNR-W 2-02 d.3 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane stałe dla drzwi wewnętrznych szer. skrzydła 90 cm 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z nawiewem , z klamką i zamkiem- kompletne np. system PORTA lub t.p. 0.90*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
71	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (5.90+5.50)*2*2.80+1.60*2.80	m ²		
			m ²	68.320	
				RAZEM	68.320
72	KNR 0-12 d.3 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej (5.90+5.50)*2*2.80+1.60*2.80	m ²		
			m ²	68.320	
				RAZEM	68.320
73	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych , kl. ścieralności miń. R 9 ,o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 5.90*5.50	m ²		
			m ²	32.450	
				RAZEM	32.450
4 Pomieszczenie na warzywa					
74	KNR 4-04 d.4 0504-01	Rozebranie posadzek lastrykowych 2.40*2.40	m ²		
			m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
75	KNR 4-01 d.4 0211-01 analogia	Skucie betonu przy głębokości skucia do 2,50 cm na podłogach Krotność = 1.5 2.40*2.40	m ²		
			m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
76	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.40*2.40	m ²		
			m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
77	NNRNKB d.4 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2.5 cm 2.40*2.40	m ²		
			m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
78	NNRNKB d.4 202 0195-01	(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - wydzielenie pomieszczenia 3.60*2.80	m ²		
			m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
79	KNR 4-01 d.4 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.78*2	m ²		
			m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
80	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie - sufit 2.40*2.40	m ²		
			m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
81	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.80	m ²		
			m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
82	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi , zmywalnymi tynków wewnętrznych sufitów poz.80	m ²		
			m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
83	KNR 2-02 d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.40+2.40)*2*2.80	m ²		
			m ²	26.880	
				RAZEM	26.880

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR 0-12 d.4 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej poz.83	m ² m ²		
				26.880	
				RAZEM	26.880
85	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych , kl. ścieralności miń. R 9 ,o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 2.40*2.40	m ² m ²		
				5.760	
				RAZEM	5.760
5 Szatnia					
86	KNR 4-04 d.5 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.40*3.50	m ² m ²		
				8.400	
				RAZEM	8.400
87	KNR 4-01 d.5 0211-01 analogia	Skucie betonu przy głębokości skucia do 2,50 cm na podłogach Krotność = 1.5 2.40*3.50	m ² m ²		
				8.400	
				RAZEM	8.400
88	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.40*3.50	m ² m ²		
				8.400	
				RAZEM	8.400
89	NNRNKB d.5 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2.5 cm 2.40*3.50	m ² m ²		
				8.400	
				RAZEM	8.400
90	KNR 4-01 d.5 0354-05 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.60*2.10	m ² m ²		
				3.360	
				RAZEM	3.360
91	KNR 4-02 d.5 0516-04	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego - bez kosztu grzejnika 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 0-31 d.5 0218-05	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji 1	szt. grzejników szt. grzejników		
				1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNR 4-03 d.5 0602-05	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych do przykręcania na betonie - bez kosztu opraw 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR 4-01 d.5 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.60*2.10*0.24	m ³ m ³		
				0.806	
				RAZEM	0.806
95	KNR 4-01 d.5 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.60*2.10*2	m ² m ²		
				6.720	
				RAZEM	6.720
96	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie - sufit 2.40*3.50	m ² m ²		
				8.400	
				RAZEM	8.400
97	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.96	m ² m ²		
				8.400	
				RAZEM	8.400
98	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi , zmywalnymi tynków wewnętrznych sufitów poz.96	m ² m ²		
				8.400	
				RAZEM	8.400
99	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie - ściany (2.40+3.50)*2*2.80	m ² m ²		
				33.040	
				RAZEM	33.040
100	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.99	m ²	33.040	
				RAZEM	33.040
101	KNR 2-02 d.5 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.100	m ²	33.040	
				RAZEM	33.040
102	NNRNKB d.5 202 1134-02	Gruntowanie ścian farbami akrylowymi , zmywalnymi w kolorze	m ²		
		poz.99	m ²	33.040	
				RAZEM	33.040
103	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych ścian w kolorze	m ²		
		poz.99	m ²	33.040	
				RAZEM	33.040
104	KNR 4-01 d.5 1208-01 analogia	Dwukrotne lakierowanie ścian malowanych farbami emulsyjnymi lakierem akrylowym , transparentnym firmy DEKORAL (2.40+3.50)*2*2.00	m ²		
			m ²	23.600	
				RAZEM	23.600
105	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych , kl. ścieralności miń. R 9 ,o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 2.40*3.50	m ²		
			m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
106	KNR 0-12 d.5 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2.40+3.50+3.50+2.40	m		
			m	11.800	
				RAZEM	11.800
6 Pokój GOK					
107	KNR 4-02 d.6 0516-04	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwuplytowego - bez kosztu grzejnika 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
108	KNR 0-31 d.6 0218-05	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji 2	szt. grzejników szt. grzejników		
				2.000	
				RAZEM	2.000
109	KNR 4-03 d.6 0602-05	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych do przykręcania na betonie - bez kosztu opraw 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
110	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie - sufit 5.10*5.50	m ²		
			m ²	28.050	
				RAZEM	28.050
111	KNR 2-02 d.6 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.110	m ²		
			m ²	28.050	
				RAZEM	28.050
112	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi , zmywalnymi tynków wewnętrznych sufitów poz.110	m ²		
			m ²	28.050	
				RAZEM	28.050
113	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie - ściany (5.10*5.50)*2*2.80	m ²		
			m ²	157.080	
				RAZEM	157.080
114	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.113	m ²		
			m ²	157.080	
				RAZEM	157.080
115	KNR 2-02 d.6 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.114	m ²		
			m ²	157.080	
				RAZEM	157.080
116	NNRNKB d.6 202 1134-02	Gruntowanie ścian farbami akrylowymi , zmywalnymi w kolorze poz.113	m ²		
			m ²	157.080	
				RAZEM	157.080
117	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych ścian w kolorze poz.113	m ²		
			m ²	157.080	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	KNR 4-01 d.6 1208-01 analogia	Dwukrotne lakierowanie ścian malowanych farbami emulsyjnymi lakierem akrylowym, transparentnym firmy DEKORAL (5.10+5.50)*2*2.00	m ² m ²	RAZEM 42.400	157.080 42.400
7 Pokój Księgowej					
119	KNR 4-02 d.7 0516-04	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego - bez kosztu grzejnika 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
120	KNR 0-31 d.7 0218-05	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji 2	szt. grzejni- ków szt. grzejni- ków	 2.000	 2.000
121	KNR 4-03 d.7 0602-05	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych do przykręcania na betonie - bez kosztu opraw 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
122	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie - sufit 4.10*5.50	m ² m ²	 22.550	 22.550
123	KNR 2-02 d.7 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.122	m ² m ²	 22.550	 22.550
124	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi tynków wewnętrznych sufitów poz.122	m ² m ²	 22.550	 22.550
125	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie - ściany (4.10*5.50)*2*2.80	m ² m ²	 126.280	 126.280
126	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.125	m ² m ²	 126.280	 126.280
127	KNR 2-02 d.7 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.126	m ² m ²	 126.280	 126.280
128	NNRNKB d.7 202 1134-02	Gruntowanie ścian farbami akrylowymi, zmywalnymi w kolorze poz.125	m ² m ²	 126.280	 126.280
129	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych ścian w kolorze poz.125	m ² m ²	 126.280	 126.280
130	KNR 4-01 d.7 1208-01 analogia	Dwukrotne lakierowanie ścian malowanych farbami emulsyjnymi lakierem akrylowym, transparentnym firmy DEKORAL (4.10+5.50)*2*2.00	m ² m ²	 38.400	 38.400
8 Wejście na piętro					
131	KNR 2-02 d.8 1207-02 analogia	Balustrady schodowe z prętów stalowych - demontaż (wsp. do "R" - 0,3) 7.10	m m	 7.100	 7.100
132	NNRNKB d.8 202 0195-01	(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - zabudowa klatki schodowej 7.20*2.80-1.00*2.10	m ² m ²	 18.060	 18.060
133	KNR 4-01 d.8 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - na stronie wewnętrznej zabudowanej klatki schodowej	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.132*0.70	m ²	12.642	
				RAZEM	12.642
134	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie - ściany	m ²		
		7.20*2.80	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
135	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.134	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
136	KNR 2-02 d.8 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.135+7.20*1.40	m ²	30.240	
				RAZEM	30.240
137	NNRNKB d.8 202 1134-02	Gruntowanie ścian farbami akrylowymi , zmywalnymi w kolorze	m ²		
		poz.136	m ²	30.240	
				RAZEM	30.240
138	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych ścian w kolorze	m ²		
		poz.136	m ²	30.240	
				RAZEM	30.240
139	KNR 4-01 d.8 1208-01 analogia	Dwukrotne lakierowanie ścian malowanych farbami emulsyjnymi lakierem akrylowym , transparentnym firmy DEKORAL	m ²		
		7.20*2*2.00	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
140	KNR W-01 d.8 0215-01	Warstwa szczerwna na schodach lastrykowych	m ²		
		17*0.45*1.20+1.00*1.20*3	m ²	12.780	
				RAZEM	12.780
141	KNR 0-12 d.8 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (płytki stopnicowe)	m ²		
		17*0.50*1.20+1.00*1.20*3	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
142	KNR 0-12 d.8 1119-05	Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		17*0.60*2+1.00*3*2	m	26.400	
				RAZEM	26.400
143	KNR-W 2-02 d.8 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane stałe dla drzwi wewnętrznych szer. skrzydła 90 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
144	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z klamką i zamkiem- kompletne np. system PORTA lub t.p.	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
145	KNNR 2 d.8 1301-02 analogia	Pochwyty stalowe z rury ze stali nierdzewnej na wspornikach	m		
		6.20	m	6.200	
				RAZEM	6.200
9 Korytarz					
146	KNR 4-04 d.9 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		10.00*2.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
147	KNR 4-01 d.9 0211-01 analogia	Skucie betonu przy głębokości skucia do 2,50 cm na podłogach	m ²		
		Krotność = 1.5	m ²		
		10.00*2.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
148	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		10.00*2.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
149	NNRNKB d.9 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2.5 cm	m ²		
		10.00*2.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
150	KNR 4-03 d.9 0602-05	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych do przykręcania na betonie - bez kosztu prac 3	szl. szl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
151	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie - sufit 10.00*2.00	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
152	KNR 2-02 d.9 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.151	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
153	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi , zmywalnymi tynków wewnętrznych sufitów poz.151	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
154	KNR 9-09 d.9 0405-01	Okladziny ściennie i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym pojedynczym z profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne - ściany z rurami 14.00*2.80-9.60	m ² m ²	 29.600	
				RAZEM	29.600
155	KNR 9-09 d.9 0407-01	Okladzina ścienna w systemie Knauf W 611 z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) - ściana wydzielająca klatkę schodową 10.00*2.80-3.60	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
156	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.154+poz.155	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
157	KNR 2-02 d.9 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.156	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
158	NNRNKB d.9 202 1134-02	Gruntowanie ścian farbami akrylowymi , zmywalnymi w kolorze poz.157	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
159	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych ścian w kolorze poz.157	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
160	KNR 4-01 d.9 1208-01 analogia	Dwukrotne lakierowanie ścian malowanych farbami emulsyjnymi lakierem akrylowym , transparentnym firmy DEKORAL 24.00*2.00-7.00*2.00	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
161	KNR 0-12 d.9 1118-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych , kl. ścieralności miń. R 9 ,o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 10.00*2.00	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
162	KNR 0-12 d.9 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 24.00-7.00	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
10 Przejście : korytarz - sala					
163	KNR 4-01 d.10 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.60*2.10*0.24	m ³ m ³	 0.806	
				RAZEM	0.806
164	KNR 4-01 d.10 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.60*2.10*2	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
165	KNR-W 2-02 d.10 1028-02 analogia	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne z naswietlem - kompletne , fabrycznie wykończone z okuciami i zamkiem 1.60*2.10	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
166	KNR 4-04 d.10 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.00*3.50	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
167	KNR 4-01 d.10 0211-01 analogia	Skucie betonu przy głębokości skucia do 2,50 cm na podłogach Krotność = 1.5 2.00*3.50	m ² m ²		
				7.000	
				RAZEM	7.000
168	NNRNKB d.10 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.00*3.50	m ² m ²		
				7.000	
				RAZEM	7.000
169	NNRNKB d.10 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2.5 cm 2.00*3.50	m ² m ²		
				7.000	
				RAZEM	7.000
170	KNR 0-12 d.10 1118-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych , kl. ścieralności miń. R 9 ,o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 2.00*3.50	m ² m ²		
				7.000	
				RAZEM	7.000
171	KNR 0-12 d.10 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 9.50	m m		
				9.500	
				RAZEM	9.500
172	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie - sufit 2.00*3.50	m ² m ²		
				7.000	
				RAZEM	7.000
173	KNR 2-02 d.10 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.172	m ² m ²		
				7.000	
				RAZEM	7.000
174	KNR 4-01 d.10 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi , zmywalnymi tynków wewnętrznych sufitów poz.172	m ² m ²		
				7.000	
				RAZEM	7.000
175	KNR 2-02 d.10 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (2.00+3.50)*2*2.80-3.20	m ² m ²		
				27.600	
				RAZEM	27.600
176	NNRNKB d.10 202 1134-02	Gruntowanie ścian farbami akrylowymi , zmywalnymi w kolorze poz.175	m ² m ²		
				27.600	
				RAZEM	27.600
177	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych ścian w kolorze poz.175	m ² m ²		
				27.600	
				RAZEM	27.600
178	KNR 4-01 d.10 1208-01 analogia	Dwukrotne lakierowanie ścian malowanych farbami emulsyjnymi lakierem akrylowym , transparentnym firmy DEKORAL (11.00-1.60)*2.00	m ² m ²		
				18.800	
				RAZEM	18.800
11 Pomieszczenie zaplecza sceny					
179	KNR 4-04 d.11 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 5.10*3.80	m ² m ²		
				19.380	
				RAZEM	19.380
180	KNR 4-01 d.11 0211-01 analogia	Skucie betonu przy głębokości skucia do 2,50 cm na podłogach Krotność = 1.5 5.10*3.80	m ² m ²		
				19.380	
				RAZEM	19.380
181	NNRNKB d.11 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.10*3.80	m ² m ²		
				19.380	
				RAZEM	19.380
182	NNRNKB d.11 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2.5 cm 5.10*3.80	m ² m ²		
				19.380	
				RAZEM	19.380
183	KNR 0-12 d.11 1118-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych , kl. ścieralności miń. R 9 ,o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 5.10*3.80	m ² m ²		
				19.380	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
184	KNR 0-12 d.11 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 15.80	m m	RAZEM 15.800	19.380
185	KNR 4-01 d.11 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie - sufit 5.10*3.80	m ² m ²	RAZEM 19.380	15.800
186	KNR 2-02 d.11 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.185	m ² m ²	RAZEM 19.380	19.380
187	KNR 4-01 d.11 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi , zmywalnymi tynków wewnętrznych sufitów poz.185	m ² m ²	RAZEM 19.380	19.380
188	KNR 2-02 d.11 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (5.10+3.80)*3.00*2	m ² m ²	RAZEM 53.400	19.380
189	NNRNKB d.11 202 1134-02	Gruntowanie ścian farbami akrylowymi , zmywalnymi w kolorze poz.188	m ² m ²	RAZEM 53.400	53.400
190	KNR 4-01 d.11 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych ścian w kolorze poz.188	m ² m ²	RAZEM 53.400	53.400
191	KNR 4-01 d.11 1208-01 analogia	Dwukrotne lakierowanie ścian malowanych farbami emulsyjnymi lakierem akrylowym , transparentnym firmy DEKORAL (11.00-1.60)*2.00	m ² m ²	RAZEM 18.800	53.400
192	NNRNKB d.11 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych gr. 2 cm na spoiwie poliestrowym 1.30	m m	RAZEM 1.300	18.800
12 Wejście do pomieszczenia sceny					
193	KNR 4-01 d.12 0211-01 analogia	Skucie betonu przy głębokości skucia do 2,50 cm na podłogach Krotność = 1.5 1.20*1.80	m ² m ²	RAZEM 2.160	2.160
194	NNRNKB d.12 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.20*1.80	m ² m ²	RAZEM 2.160	2.160
195	NNRNKB d.12 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2.5 cm 1.20*1.80	m ² m ²	RAZEM 2.160	2.160
196	KNR W-01 d.12 0215-01	Warstwa szepna na schodach lastrykowych 5*0.45*1.20+1.20*1.80	m ² m ²	RAZEM 4.860	2.160
197	KNR 0-12 d.12 1120-03	Okladziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (płytki stopnicowe) 5*0.50*1.20+1.20*1.80	m ² m ²	RAZEM 5.160	4.860
198	KNR 0-12 d.12 1119-05	Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 5*0.60*2+1.80*2	m m	RAZEM 9.600	5.160
199	KNR 9-09 d.12 0302-04 analogia	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie podwójnym 1.30*3.10	m ² m ²	RAZEM 4.030	9.600
200	KNR 9-12 d.12 0301-08	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 39 gr.15 cm układanymi nad sufitem podwieszanym 1.30*3.10	m ² m ²	RAZEM 4.030	4.030

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201 d.12	KNR K-05 0103-01 analogia	Mocowanie folii paroprzepuszczalnej , zbrojonej na ruszcie metalowym 1.30*3.10	m ² m ²	RAZEM 4.030	4.030
202 d.12	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 1.30*3.10	m ² m ²	RAZEM 4.030	4.030
203 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi , zmywalnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.30*3.10	m ² m ²	RAZEM 4.030	4.030
204 d.12	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (1.30+3.10)*3.00*2	m ² m ²	RAZEM 26.400	26.400
205 d.12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian farbami akrylowymi , zmywalnymi w kolorze poz.204	m ² m ²	RAZEM 26.400	26.400
206 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych ścian w kolorze poz.204	m ² m ²	RAZEM 26.400	26.400
207 d.12	KNR 4-01 1208-01 analogia	Dwukrotne lakierowanie ścian malowanych farbami emulsyjnymi lakierem akrylowym , transparentnym firmy DEKORAL 3.10*2.00*2	m ² m ²	RAZEM 12.400	12.400
208 d.12	KNNR 2 1301-02 analogia	Pochwyty stalowe z rury ze stali nierdzewnej na wspornikach 6.20	m m	RAZEM 6.200	6.200
				RAZEM	6.200

mgr Inż. MAREK KAŁAJKA
 Uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstruktora budowlanej
 budynków, budowli, dróg i mostów
 nr ewid. 634/01/DUW