SEGMENT B

UWAGA:
1. Podczas kluczowych etapów budowy zapewni nadzór kierownika budowy i/lub projektanta.
2. Wszelkie wymiary nale y sprawdzi na budowie przed zamówieniem materia ów.
3. Wszelkie niejasno ci skonsultowa z projektantem.

1.16	KL2 – komunikacja
13,33m ²	płytki gresowe
1.16a	pom. techn./sterow.
2,70m ²	płytki gresowe
1.17	Hall
81,68m ²	wykładzina tarkett
1.17a	Wiatrołap
9,65m ²	płytki gresowe
1.17b	Korytarz
10,05m ²	wykładzina tarkett
1.18	Szatnia (4 grupy)
63,36m ²	wykładzina tarkett
1.18a	Pom. biurowe
22,71m ²	wykładzina tarkett
1.19	Wózkownia
5,98m ²	płytki gresowe
1.20	WC personelu
3,70m ²	płytki gresowe
1.21	Jadalnia
56,98m ²	wykładzina tarkett
1.22	śluza kelnerska
8,65m ²	płytki gres
1.23	Magazyn
12,03m ²	wykładzina tarkett
1.23a	Kuchnia
25,26m ²	płytki gres
1.23b	Zmywalnia
5,95m ²	płytki gres
1.24	Obróbka jaj i warzyw
5,82m ²	płytki gres
1.25	Pom. socjalne
13,46m ²	wykładzina tarkett
1.26	WC+ Łaz NP
5,34m ²	wykładz. tarkett

LEGENDA:

- 2x36W — OPRAWA RASTROWA 2x36W DO ŚWIETLÓWEK LED IP20
- Ew — OPRAWA EWAKUACYJNA IP20 LED
- GNIAZDO PODWÓJNE 230V p/t
- WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
- WYŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

67-200 Głogów, ul. grodzka 4. Tel. 608594496 tel/fax 76 852-16-22, e-mail:biuro@ proma-bud.pl

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PROMA-BUD ADAM MACHER

Branża: ELEKTRYCZNA		Nr rys.: E3	Skala: 1:75
Obiekt:	Budynek oświaty i Przedszkola	Stadium:	Data:
Lokalizacja:	Serby, dz: 103/2, gm. Głogów	P.B.	03.2020
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU – Seg.C – Instalacja oświetleniowa	Upr. bud.	Podpis:
Projektant:	tech. Andrzej Gertych	85/94/Lw spec. instal. inżynieryjna	
Asystent:	Paweł Macher		