

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			

Obiekt 1 Roboty drogowe remontowe			
Element robót 1.1 Etap I			
Pozycja 1.1.1	KNR 0201-0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym.	m	185,000
	105+80	=	185,000
Pozycja 1.1.2	KNR 0201-0203-01c Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20 m ³ , z transportem urobku sam. 15-20 t na odległość do 1 km, grunt kategorii I-II - analogia - rozbiórka kruszywa z odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 3km.	m ³	40,500
	135*3*0,1	=	40,500
Pozycja 1.1.3	KNR 0231-0804-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości nawierzchni 15 cm. gr,10 cm z odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Krotność = 0,66	m ²	405,000
	135*3,0	=	405,000
Pozycja 1.1.4	KNR 0201-0203-01c Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20 m ³ , z transportem urobku samochodami samowładowczymi 15-20 t na odległość do 1 km, grunt kategorii I-II.	m ³	489,450
	105,0*4,2*0,45	=	198,450
	80*6,0*0,45	=	216,000
	15*2+15*3	=	75,000
	Razem:		489,450
Pozycja 1.1.5	KNR 0201-0214-01d Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi 15-20 t, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II. Krotność = 5,00	m ³	489,450
Pozycja 1.1.6	KNR 0231-0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV.	m ²	996,000
Pozycja 1.1.7	KNR 0231-0104-07 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	1 032,000
	996+36	=	1 032,000
Pozycja 1.1.8	KNR 0231-0104-08 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm. Krotność = 5,00	m ²	1 032,000

