

.....

## 07 - roboty rozbiórkowe

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Remiza OSP w Serbach  
ADRES INWESTYCJI : Serby ul. Gospodarcza 16, dz. nr 307/1, 307/3, 285/1 obręb Serby  
INWESTOR : Gmina Głogów  
ADRES INWESTORA : ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Lamla  
DATA OPRACOWANIA : 29 grudnia 2021 r. - akt.

*mgr inż. Mariusz Lamla*  
Uprawnienia budowlane nr 164/DOŚ/11  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29 grudnia 2021 r. - akt.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Rozbiórka istniejącego budynku</b>						
<b>1</b>	<b>45110000-1</b>		<b>Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0509-03 analogia		Rozebranie pokrycia dachowego - 4 warstwy	m <sup>2</sup>		
			188	m <sup>2</sup>	188.00	
					RAZEM	188.00
2 d.1	KNR 4-01 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			18	m	18.00	
					RAZEM	18.00
3 d.1	KNR 4-04 0506-05		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			52	m	52.00	
					RAZEM	52.00
4 d.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
			25	m <sup>2</sup>	25.00	
					RAZEM	25.00
5 d.1	KNR 4-04 0406-04		Rozebranie stropu-analogia	m <sup>2</sup>		
			188	m <sup>2</sup>	188.00	
					RAZEM	188.00
6 d.1	KNR 4-04 0504-01		Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
			150.6	m <sup>2</sup>	150.60	
					RAZEM	150.60
7 d.1	KNR 4-04 0401-04		Rozebranie pozostałych elementów konstrukcyjnych	m		
			98	m	98.00	
					RAZEM	98.00
8 d.1	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka posadzki i podłoża pod posadzką	m <sup>3</sup>		
			150.6*(0.1+0.15)	m <sup>3</sup>	37.65	
					RAZEM	37.65
9 d.1	KNR 4-01 0349-02		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
			27+207.8	m <sup>3</sup>	234.80	
					RAZEM	234.80
10 d.1	KNR 4-04 0203-09		Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu	m <sup>3</sup>		
			75.9	m <sup>3</sup>	75.90	
					RAZEM	75.90
11 d.1	KNR 4-04 0302-01 analogia		Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m <sup>3</sup>		
			27	m <sup>3</sup>	27.00	
					RAZEM	27.00
12 d.1	KNR 4-04 0703-04		Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur o śr. do 100 mm	m		
			66	m	66.00	
					RAZEM	66.00
13 d.1	KNR 4-04 0704-01		Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego	m		
			71	m	71.00	
					RAZEM	71.00
14 d.1	KNR 4-04 0814-01		Demontaż poszczególnych elementów jak barierki itp	szt.		
			7	szt.	7.00	
					RAZEM	7.00
15 d.1	kalk. włas-na		Opłata z składowanie odpadów bitumicznych	t		
			poz.1*0.005*1.9*4	t	7.14	
					RAZEM	7.14
16 d.1	kalk. włas-na		Opłata z składowanie odpadów pozostałych	t		
			(poz.5*0.3+poz.6*0.045+poz.8+poz.9+poz.10+poz.11)*2.2	t	964.76	
					RAZEM	964.76
17 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
			(poz.15/1.8+poz.16/2.2)*1.25	m <sup>3</sup>	553.12	
					RAZEM	553.12

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02 analogia		Niewlacja terenu po rozbiórce	m <sup>2</sup>		
			220	m <sup>2</sup>	220.00	
					RAZEM	220.00
19 d.1	KNR 2-01 0505-01		Wyrównanie i zasypanie terenu po rozbiórce budynku	m <sup>2</sup>		
			220	m <sup>2</sup>	220.00	
					RAZEM	220.00
20 d.1	KNR 2-21 0218-02		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
			220*0.25	m <sup>3</sup>	55.00	
					RAZEM	55.00