





poz.1 PODCIĄG -2szt.



A-A



B-B



④ Ø8 CO 10 /20 cm,
L=150

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

	Ø (mm)	dł. jedn.(cm)	ilość (szt.)	dł. całkowita (m)	masa jedn.(kg/m)	masa całkowita (kg)	masa całkowita dla 2 szt.(kg)
1	16	1358	5	67,90	1,5900	107,96	215,92
2	12	1358	4	54,32	0,8880	48,24	96,48
3	16	210	6	12,60	1,5900	20,34	40,68
4	8	150	92	138,00	0,3950	54,51	109,02
SUMA						231,05kg	462,1kg

Beton C30/37
Stal A IIIN (B500SP)

Poz.1 - PODCIĄG

BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
RUSZOWICE, UL. POMARAŃCZOWA, DZ. NR 296

PROJEKTANT	IMIE i NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. ARNOLD DRYNKORN	3/90/ZG specj. konstr.		
OPRACOWAŁA			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ARTUR WIDZIŃSKI	4/90/ZG specj. konstr.	
Data: 11.2021r.	Skala: 1:20	Nr rys.	K5