


ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						
	Ø (mm)	dł. jedn.(cm)	ilość (szt.)	dł. całkowita (m)	masa jedn.(kg/m)	masa całkowita(kg)
1	10	5848	4	233,92	0,617	144,33
2	6	136	234	318,24	0,222	70,01
3	12	150	240	360	0,888	319,68
SUMA						534,02kg

Beton C20/21  
Stal A IIIN (B500SP)



RZUT FUNDAMENTÓW			
BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP RUSZOWICE, UL. POMARAŃCZOWA, DZ. NR 296			
	IMIĘ i NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. ARNOLD DRYNKORN	3/90/ZG specj. konstr.	
OPRACOWAŁA			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ARTUR WIDZIŃSKI	4/90/ZG specj. konstr.	
Data: 11.2021r.	Skala: 1:100	Nr rys.	K1