

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDYNEK SZATNI NA BOISKU W SERBACH-roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach
ADRES INWESTYCJI : Serby dz. nr 476, 477 obręb 0012
INWESTOR : Gmina Głogów
ADRES INWESTORA : ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Lamla (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17 stycznia 2022 r. - akt.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17 stycznia 2022 r. - akt.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budynek szatniowy						
1	KNR 4-04 0509-02 analogia		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład-analogia	m ²		
			92	m ²	92.00	
					RAZEM	92.00
2	KNR 4-04 0403-02		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - analogia	m ²		
			92	m ²	92.00	
					RAZEM	92.00
3	KNR 4-04 0406-04		Rozebranie stropu-analogia	m ²		
			92	m ²	92.00	
					RAZEM	92.00
4	KNR 4-04 0401-04		Rozebranie pozostałych elementów konstrukcyjnych podłogi	m		
			92	m	92.00	
					RAZEM	92.00
5	KNR 4-04 0102-02		Rozebranie ścian przyziemia i fundamentowych	m ³		
			35	m ³	35.00	
					RAZEM	35.00
6	KNR 4-04 0302-01 analogia		Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
			(7.5*3+8*3)*0.4*0.4	m ³	7.44	
					RAZEM	7.44
7	KNR 4-04 0703-04		Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur o śr. do 100 mm	m		
			50	m	50.00	
					RAZEM	50.00
8	KNR 4-04 0704-01		Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego	m		
			90	m	90.00	
					RAZEM	90.00
9	KNR 4-04 0814-01		Demontaż poszczególnych elementów jak barierki itp	szt.		
			80	szt.	80.00	
					RAZEM	80.00
10	KNR 4-04 1002-02		Przerzut i uprzymowanie gruzu z gruzowiska	m ³		
			poz.1*(0.04+0.06+0.2)+poz.5+poz.6	m ³	70.04	
					RAZEM	70.04
11	KNR 2-21 0101-01		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³		
			20	m ³	20.00	
					RAZEM	20.00
12	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m ³		
			poz.10+poz.11	m ³	90.04	
					RAZEM	90.04
13	kalk. własna		Opłata z składowanie odpadów	t		
			92*1.8	t	165.60	
					RAZEM	165.60
14	KNR 2-31 0104-01 0104-02		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
			120	m ²	120.00	
					RAZEM	120.00
15	KNR 2-01 0505-01		Wyrównanie i zasypanie terenu po rozbiórce budynku	m ²		
			120	m ²	120.00	
					RAZEM	120.00
16	KNR 2-21 0218-02		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
			120*0.2	m ³	24.00	
					RAZEM	24.00