




STAN ISTNIEJĄCY 1:100

Założenia programowe wg. "MODEL DOSTĘPNEJ SZKOŁY", stanowią:

- dostosowanie pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych
- malowanie pasów kontrastowych na ścianach
- dostosowanie wysokości włączników, gniazd, elektrycznych



STAN PROJEKTOWANY v2 1:50



SW1

- ŚCIANA WEWNĘTRZNA (h=2,10m)
- przygotowanie podłoża / skucie płytek/tynek cem-wap. na nowych ścianach
- reprofiliacja ścian (wyrównanie ścian, zaprawianie rys i pęknięci) - ściany istniejące, zaprawa, tynkarską z gruntuowaniem podłoża
- okładzina z płytek gresowych (30x60cm) kolorystyka/kolekcja w uzgodnieniu z Zamawiającym/Użytkownikiem

SW2

- ŚCIANA WEWNĘTRZNA (powyżej h=2,10m)
- przygotowanie podłoża / zeszkrobanie tynku/ tynk cem-wap. na nowych ścianach
- reprofiliacja ścian (wyrównanie ścian, zaprawianie rys i pęknięci) zaprawa tynkarską z gruntuowaniem podłoża
- warstwa wierzchnia gładzie cementowe + malowanie

PD1

- PODLÓGA (posadzka z płytek gresowych)
- skucie płytek / oczyszczenie mechaniczne warstw podkładu
- reprofiliacja podkładu (wyrównanie, zaprawianie rys, pęknięci i dylatacji) wg technologii systemu wraz z wykonaniem podsiec instalacyjnych
- gruntuowanie z wykonaniem izolacji powłokowych typuż i odtworzeniem izolacji termicznych po wykonanych podsekcjach instalacyjnych
- płytki gresowe na zaprawie klejowej (60x60cm) R11, kolorystyka/kolekcja w uzgodnieniu z Zamawiającym/Użytkownikiem

SUF1

- SUFIT - obniżenie do 260mm
- przygotowanie podłoża / oczyszczenie farb / z gruntuowaniem podłoża
- sufit podwieszany z płyt g-k (wodoodpornych) w systemie stelażu krzyżowego, dwupoziomowego z podwójnym poszyciem 2x1,25cm na wieszakach monolusowych.
- gruntuowanie, warstwa wierzchnia gładzie cementowe + malowanie

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---------|---------------------|----------------------|
| AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PROMA-BUD Adam Mordarski | | Branża: BUDOWLANA | | Nr rys. I-1, P-1 | Skala: 1: 50, 100 |
| Obiekt: | Szkoła Podstawowa w Wilkowie | Stadium: | Data: | | |
| Lokalizacja: | Wilków, 6m Głogów, dz. 245/6 | P.T. | 04.2022 | | |
| Nazwa rysunku: | PARTER - pomieszczenie WC, korytarz Upr. bud. | Podpis: | | | |
| Opracował: | mjr inż. Adam Mordarski | 74/055/10 spec. konstr.-bud | | | |